



سوكوتيد
socothyd

NIF/099935072289466

**AVIS DE CONSULTATION SOUS PLIS FERME
N°DA/21-L/ RESEAU- ANTI -INCENDIE /25**

Madame, Monsieur :

Nous vous informons que L'Entreprise Publique de Fabrication et Commercialisation des Dispositifs Médicaux, Produits Parapharmaceutiques et d'Hygiène Corporelle (EPE-SPA SOCOTHYD), Lance une consultation simple pour la réalisation de prestation ci-après :

- **Travaux reste à réaliser réseau anti incendie y compris fourniture et pose de deux skids de pompage et raccordement pour deux sites) veuillez remplir le model ci-joint.**

Par ailleurs, nous vous demandons de rapprocher auprès de notre site pour faire une visite et de vous donner les documents techniques des travaux.

Nous avons le plaisir de vous inviter à y participer en nous transmettant votre meilleure offre technique et financière comme suit:

✦ Offre technique :

1. Registre de commerce
2. NIF
3. Délai de réalisation

✦ Offre financière :

1. Prix
2. Mode de paiement
3. Modalité de paiement

Votre offre doit être déposée à la Direction des Achats et Approvisionnements de la SOCOTHYD sous plis fermé au plus tard le Jeudi 10/07/2025 avant 16h00.

Dans l'attente, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos meilleures salutations.

LE DIRECTEUR DES ACHATS ET APPROVISIONNEMENTS


Mr. OUKACI Redouane
Directeur des Achats
et Approvisionnements

DATE DE PUBLICATION LE 24/06/2025

1. SITE ISSER

1.1 Fourniture et Pose (F/P) – Réseau Principal

Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire (DA)	Montant (DA)
Tube acier DN200 (API 5L) – 70 ml	Ml	70		
Réduction DN250/200	Pièce	1		
Bride DN250 PN16	Pièce	1		
Vanne DN200 PN16	Pièce	1		
Supports DN200 (avec massif béton)	Pièce	24		

1.2 Équipements Complémentaires

Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire (DA)	Montant (DA)
Poste RIA Helimousse DN33 (30m)	Pièce	4		
Lance monitor (NF) + massif béton	Pièce	2		
Armoire incendie (complète)	Pièce	7		
Skid incendie (200m ³ /h)	Lot	1		
Collecteur aspiration DN200	Pièce	2		
Abri Skid (charpente métallique)	Lot	1		

1.3 Travaux Correctifs par SUI

Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire (DA)	Montant (DA)
Vanne DN100 PN16	Pièce	13		
Manomètre + robinet	Pièce	18		
Système aspiration Helimousse	Pièce	3		
Coude DN100 NF	Pièce	5		

2. SITE BORDJ MENAÏEL

2.1 Fourniture et Pose (F/P)

Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire (DA)	Montant (DA)
Armoire incendie (complète)	Pièce	2		
Skid surpression (60m³/h)	Lot	1		
Collecteur aspiration DN100	Pièce	1		
Abri Skid (charpente métallique)	Lot	1		

2.2 Travaux Correctifs

Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire (DA)	Montant (DA)
Manomètre + robinet	Pièce	2		


3. TOTAL GÉNÉRAL (DA)

Description	Montant (DA)
Total Site Isser	
Total Site Bordj Menaïel	
TOTAL GÉNÉRAL HT	
TVA (19%)	
TOTAL TTC	

Notes :

- Les prix incluent la main d'œuvre, les fournitures et les essais de conformité.
- Les équipements doivent être fournis avec certificats NF/CE, fiches techniques et notices d'utilisation.
- Les quantités sont basées sur le constat initial et pourront être ajustées durant la réalisation.

Conditions de règlement :



- Paiement mensuel sur présentation de situations de travaux contradictoirement signées et validées par le Maître d'Ouvrage, le Maître d'Œuvre et l'Entreprise.
- 95% à la réception provisoire.
- 5% à la réception définitive (12 mois après réception provisoire).

Délai de réalisation : À compter de la date de l'Ordre de Service (ODS) de démarrage : _____.

Validité de l'offre : 90 jours à partir de la date d'émission.

Signature et cachet du fournisseur :

